Lisa 1

Hankija: Tapa Vallavalitsus
Väikehange: Sotsiaalmaja pesuruumi renoveerimine ja välisukse paigaldamine

Tehniline kirjeldus

1. Eemaldada olemasolev wc pott, pinnakatted, puhastada osaliselt siseseinad, lammutada pesuruumi ja esiku puitpõrand.

2. Pesuruumi aluspõrandale paigaldada EPS-plaadist soojuskiht. Paigaldada armatuurvõrk ja valada tasanduskiht. Paigaldada PVC-põrandakate ülestõstega seinale (katte valik ja ülestõste kõrgus kokkulepitud tellijaga).

3. Hüdroisoleerida duššiala seinad ja põrand.

4. Olemasoleva radiaatori puhastamine ja värvimine sobiva värviga.

5. Esiku ja wc põrandale paigaldada PVC-põrandakate ülestõstega seinale.

6. Puhastada seinapinnad tolmust ja mustusest. Teostada pahteldustööd seinte tasandamiseks. Kruntida pinnad niiskuskindla krundiga. Värvida seinad niiskuskindla värviga kahes kihis (värvitoonid valib tellija).

7. Paigaldada ripplagi kogu korteri ulatuses. Määrata ripplae soovitud kõrgus, võttes arvesse valgustite, ventilatsioonitorude ja esteetilisi aspekte.

8. Paigaldada uued süvistatud pistikupesad ja lülitid. Paigaldada uued valgustid ja teostada vajalik kaabeldus vastavalt kehtivatele normidele. Paigaldada veeboiler (maht 100 l.) vastavalt tootja juhistele ja ühendada elektrisüsteemiga.

9. Rajada uued vee- ja kanalisatsioonitorustikud WC-poti, kraanikausi ja pesumasina ühendamiseks vastavalt kokkuleppele. Teostada muud vajalikud santehnilised tööd.

10. Paigaldada WC-pott allajooksuga. Kraanikauss koos valamukapiga. Paigaldada veeboiler (100 l) ning kaks väljatõmbeventilaatorit (WC ja pesuruum).

11. Rajada uus ventilatsiooni ava WC seinas olemasolevasse ventilatsioonišahti. Värskeõhuklapi ava rajamine ja paigaldamine välisseinale.

12. Paigaldada uued siseukse komplektid (WC uks ja siseruumiuks) koos lengidega. Viimistleda uste lengid liistudega.

13. Vahetada olemasolev korteri välisuks uue EI30 (või kõrgema tulepüsivusklassiga) tuletõkkeukse vastu.

14. Tööde käigus tekkinud ehitusjäätmed utiliseerib töövõtja.

15. Joonisel on märgitud punasega ruumi asukoht.

16. Pakkuja on kohustatud objektiga eelnevalt kohapeal tutvuma, et fikseerida töömaht. Pakkumuses tuleb arvestada tööde teostamisega, mis ei ole eelpool otseselt kirjeldatud, kuid tulenevalt ehitusobjekti tegelikust olukorrast on vajalikud teostada. Hankija eeldab, et pakkuja on pakkumust koostades arvestanud kõikide vajalike töödega, tuginedes tööde vajaduse ja hinna määramisel oma professionaalsusele ja sarnaste tööde teostamise kogemusele. Pakkujatel palume eelnevalt kohaletulek kokku leppida e-maili teel kadi.rimm@tapa.ee või telefonil 58846330.