

Tehniline kirjeldus

1. Üldandmed

Objekti nimetus: Koerte harjutus- ja mänguväljak

Asukoht: Tapa linnas 1.Mai pst ja Öhtu pst vahele jääv, Eha tänavaga piirnev Metsa park (Gagarini park), katastriüksus 79201:001:0268

Tellijä: Tapa Vallavalitsus

Käesolev tehniline kirjeldus käsitleb avalikuks kasutamiseks mõeldud koerte harjutus- ja mänguväljaku projekteerimis-, ehitus- ja hooldusnõudeid. Väljak on mõeldud koerte treenimiseks, sotsialiseerimiseks ja aktiivseks ajaveetmiseks.

2. Projekti eesmärk

Koerte harjutus- ja mänguväljaku eesmärk on:

- pakkuda ohutut ja kontrollitud keskkonda koerte liikumiseks ja treenimiseks;
- parandada koerte ning omanike vaba aja veetmise võimalusi; - vähendada koerte vabapidamisega seotud häiringuid avalikus ruumis; - toetada kogukonna aktiivset ja vastutustundlikku lemmikloomapidamist.

3. Planeering ja funktsionaalsus

3.1 Väljaku üldlahendus

Väljak peab olema:

- piirdeaiaga täielikult piiratud;
- turvalise sissepääsusüsteemiga;
- jagatud funktsionaalseteks tsoonideks vastavalt kasutusvajadusele.

Väljak peab koosnema ühest osast.

Ala peab võimaldama koerte ohutut liikumist, treenimist ja sotsialiseerimist.

3.2 Soovituslikud mõõtmed

Ala suurus ca 600 m² ja mõõtmed 20*30m;

- Värava minimaalne laius: 1,2 m; - Hooldusvärava minimaalne laius: 2,5 m.

4. Piirded ja väravad

4.1 Piirded

Piirdeaiad peavad vastama järgmistele nõuetele:

- kõrgus vähemalt 1 400 mm;
- ilmastiku- ja korrosioonikindel materjal;
- puuduvad teravad servad või väljaulatuvad elemendid; - võrgusilma suurus ei tohi võimaldada koera pea läbiminekut.

Soovituslik materjal:

- tsingitud ja pulbervärvitud keevispaneelaed.

4.2 Väravad

Kõik väravad peavad olema lukustatavad.

Turvaeeskoja rajamine ei ole kohustuslik.

Tuleb rajada eraldi hooldusvärav või lahendada ligipääs hooldustehnikaga parki..

5. Katendid ja pinnased

5.1 Pinnakatte nõuded

Pinnakate looduslik muru, vajadusel maapinna tasandamine.

5.2 Drenaaz

Väljak tuleb planeerida selliselt, et sademevesi valguks loomulikul teel pinnaselt ära ning ei tekiks seisvat vett, lompe ega märgalasid.

Pinnase kõrguslahendus ja kalded tuleb projekteerida selliselt, et tagada sadevee loomulik hajumine ilma eraldi sadevee kogumis- või luugisüsteemita.

6. Inventar ja treeningelemendid

6.1 Üldnõuded

Kõik seadmed peavad olema:

- ilmastikukindlad;
- vandalismikindlad;

- kasutajatele ja loomadele ohutud;
- tugevalt kinnitatud;
- ilma teravate nurkade ja ohtlike ühendusteta.

6.2 Treeningelemendid

Väljakul peab olema minimaalselt 6 treeningelementi.

Kohustuslikud elemendid mõlemal alal:

- tunnel;
- madalad astmed;
- poom;
- tõkked;
- slaalompostid;
- A-kujuga kaldtee; - hüpperõngas.

Lisaks võib väljakule paigaldada:

- hüppetõkked;
- tunnelid;
- kaldseinad;
- tasakaalupoomid;
- platvormid;
- treeningpingid;
- muud agility- ja treeningelemendid.

Töövõtjal on õigus pakkuda täiendavaid treeningelemente ja lahendusi tingimusel, et tagatud on kasutusmugavus, ohutus, sujuv liikumine elementide vahel ning võimalus kasutada rada samaaegselt kahel ja enamal koeral.

Treeningelementide paigutus peab võimaldama loogilist ja katkematut liikumisteedkonda ning vältima ohtlikke ristumisi.

Treeningelementide konstruktsioonimaterjalina soovitatakse kasutada:

- impregneeritud puitu; - kuumtsingitud terast;
- UV-kindlat plastikut.

Treeningelementide näol on lubatud kasutada nii valmislahendusi kui ka looduslikke (langetatud puud, kändud, kivid vms) või taaskasutatud elemente tingimusel, et need:

- on visuaalselt ühtsed ja esteetiliselt;
- sobituvad ümbritsevasse keskkonda;
- on ilmastikukindlad;
- on kasutajatele ja loomadele ohutud;
- ei sisalda teravaid servi, ohtlikke ühendusi ega mürgiseid materjale.

7. Heakord ja kasutajamugavus

Väljakule tuleb paigaldada:

- Seljatoega istepink – kogus 1 tk;
- Prügikastid - kogus 2 tk;
- koerte väljaheidete kogumismahuti koos koerakaka kilekottide dosaatoriga;
- infotahvel kasutusreeglitega eesti- ja venekeelsena.

Infotahvel peab sisaldama vähemalt:

- väljaku kasutusreegleid;
- ohutusnõudeid;
- kontaktinfot hoolduse või rikete teatamiseks.

8. Tööde vastuvõtmine ja dokumenteerimine

Töövõtja kohustub enne ehitus- ja projekteerimistööde alustamist koostama ja esitama ehitusloa taotlemiseks vajalikud dokumendid ning taotlema pädevalt kohalikult omavalitsuselt ehitusloa väljastamist. Ehitusloa menetluse aluseks olev projekt tuleb koostada vähemalt asendiplaanilise eelprojekti mahus, kui õigusaktidest või pädeva asutuse nõuetest ei tulene teisiti.

Enne ehitustöödega alustamist esitab töövõtja ehitisregistri kaudu ehitamise alustamise teatise ning tagab kõigi ehitusseadustikust, selle alusel kehtestatud õigusaktidest ja kohaliku omavalitsuse nõuetest tulenevate kohustuste täitmise. Töövõtja on kohustatud enne ehitustööde alustamist välja selgitama olemasolevate tehnovõrkude ja -rajatiste asukohad ning veenduma nende paiknemises. Ehitustööde teostamisel tuleb rakendada kõiki vajalikke meetmeid olemasolevate maa-aluste ja maapealsete kommunikatsioonide, tehnovõrkude ja -rajatiste säilitamiseks ning kahjustamise vältimiseks. Kommunikatsioonide kahjustamise korral kannab töövõtja täielikku vastutust kahjustuste kõrvaldamise ja sellest tulenevate kulude eest.

Töövõtja on kohustatud ehitustööde käigus vältima olemasoleva haljastuse põhjendamatut kahjustamist. Ehitustööde käigus kahjustatud või hävinenud haljastus, murukatted ja muud heakorraelemendid tuleb töövõtjal omal kulul taastada vähemalt ehitustöödele eelnenud seisundile vastavas mahus ja kvaliteedis, kui projektis või hankedokumentides ei ole ette nähtud teisiti.

Pärast ehitustööde lõpetamist ja rajatise valmimist koostab töövõtja nõutavad teostusdokumendid ning taotleb ehitisele kasutusloa väljastamist. Ehitusloa ja kasutusloa menetluse aluseks olevad dokumendid tuleb esitada vähemalt asendiplaanilise eelprojekti mahus, kui õigusaktidest või pädeva asutuse nõuetest ei tulene teisiti.