Lisa 1

Tehniline kirjeldus

Väikehange: Lumetõrjetööde teostamine Tapa linna objektidel

1. Hanke objekt ja kirjeldus

1.1. Lepingu objektiks on lumetõrje- ja koristustööde teostamine järgmistel asukohtadel Tapa linnas vastavalt lisatud lumelükkamise plaanidele (Lisa 3):

1.1.1. Pargi tn 12 (Tapa Valla Kool ja spordihoone) – ümbruse kõnniteed, parklad ja siseõu;

1.1.2. Nooruse tn 2 (Tapa Valla Gümnaasium);

1.1.3. Nooruse tn 11 (Lasteaed Õnnepesa) – siseõue teed ning Hommiku ja Nooruse tn äärsed parkimiskohad;

1.1.4. Roheline tn 19 (Karell Kiirabi ja Tapa Arenduskoda) – majaesine parkla ja tänavaäärsed parkimiskohad;

1.1.5. Loode tn 32 (Tapa jäätmejaam).

2. Nõuded tööde teostamisele ja tingimused

2.1. Töövõtja kohustub ise ilmaprognoosil ja tegelikel ilmastikutingimustel silma peal hoidma ning alustama lumekoristust omal algatusel, kui lumekihi paksus on saavutanud 5 cm.

2.2. Lumekoristus peab olema teostatud tööpäevadel hiljemalt kella 07:30-ks hommikul.

2.3. Siseõuedest toimub vajadusel lume teisaldamine kinnistu Ambla mnt äärsele haljasalale.

2.4. Lumekoristuse käigus on keelatud kuhjata lund vastu hooneid või piirdeaedu.

2.5. Töövõtja teostab tööd oma tehnika ja vahenditega. Nõutav on GPS-seadmete olemasolu lumetõrjetehnikal, et tagada tehtud tööde ajaline ja marsruudipõhine jälgitavus.

2.6. Nõutav on kummiteraga sahkade kasutus teekatete, äärekivide ja piirete kahjustuste vältimiseks.

2.7. Kui lepinguperioodil tekib vajadus teostada lumetõrjetöid väljaspool punktis 1 nimetatud objekte, lepitakse täiendavate tööde teostamine ja nende maksumus Tellijaga eelnevalt kokku ning need esitatakse arvel eraldi reana.

2.8. Arveldamine toimub tegelikult teostatud ja GPS-seadmetega dokumenteeritud töötundide ning pakkumuses esitatud fikseeritud tunnihinna alusel.

3. Pakkumuse esitamine

3.1. Pakkumuses palume välja tuua:

3.1.1. Kasutatava tehnika fikseeritud tunnihind (€/h, käibemaksuta) punktis 1 nimetatud objektidel lumetõrje teostamiseks.

3.1.2. Fikseeritud tunnihind (€/h, käibemaksuta) punktis 1 nimetamata täiendavate objektide ja lisatööde puhul.

3.1.3. Kasutatava tehnika nimekiri (mark, mudel, saha/lisaseadme tüüp) ja ametlik kinnitus GPS-seadmete kohustusliku olemasolu kohta igal ühikul.