Lisa 1.

Tehniline kirjeldus

Tapa Valla Köögi sügavkülmikud

1. Hoone asukoht ja paiknemine

Tapa Valla Köögi Nooruse 2 tegevuskoht: Nooruse 2, Tapa linn, Tapa vald. Tamsalu Kooli köök: Kesk 11, Tamsalu linn, Tapa vald (köök asub keldrikorrusel).

2. Hankija eesmärk

Hankija eesmärk on soetada neli uut, nõuetele vastavat sügavkülmikut koos tarnimise, hoonesisese teisaldamise ja paigaldamisega. Köögid on tarne ja paigalduse ajal kasutuses ning tööde ajad tuleb eelnevalt kokku leppida Tapa Valla Köögi esindajaga.

3. Hanke kirjeldus ja tarnekohad

Seade	Kogus	Paigalduskoht
Pealt avatav sügavkülmakirst	1 tk	Nooruse 2 köök, Tapa
Pealt avatav sügavkülmakirst	2 tk	Tamsalu Kooli köök, Kesk 11, keldrikorrus
Kahe uksega sügavkülmik	1 tk	Nooruse 2 köök, Tapa

4. Seadmete tehnilised nõuded

Pakutavad seadmed peavad olema uued, kasutamata ja sobivad professionaalse köögi kasutuseks. Allpool on esitatud lähtefailis toodud tehnilised näitajad. Samaväärseid tehnilisi lahendusi aktsepteeritakse, kui need täidavad hankija funktsionaalse vajaduse; pakkuja peab samaväärsust tõendama.

4.1. Pealt avatav sügavkülmakirst – 3 tk

- Energiaklass minimaalselt D või energiatõhusam.
- Topeltkaanega versioon; tugev hingedega kaas käepideme ja võtmega lukustatava lukuga.
- Sisemõõtmed minimaalselt 1900 × 500 × 650 mm; välismõõtmed 2000 × 700 × 800 mm.
- Külmaine R290; CFC-vaba polüuretaanisolatsioon paksusega 65 mm või samaväärne.
- Korvide mahutavus 7 korvi, neist vähemalt 3 kaasas.
- LED-sisevalgustus; mehaaniline termostaat; analoogtermomeeter või samaväärne temperatuuri näidik.
- Töötemperatuuri vahemik –24 °C kuni –14 °C; sobivus ümbritseva temperatuuriga kuni +32 °C.
- Käsitsi sulatamine koos sulatusvee äravoolu võimalusega.
- Liigutatav ratastel alus, vähemalt kaks ratast piduritega.
- Elektritoide 230 V / 1N / 50 Hz;
- Sulgumine kuni 30° avamisnurgani ning avatuna püsimine 45° ja 90° juures või samaväärne ohutu lahendus.

4.2. Kahe uksega sügavkülmik – 1 tk

- Kahe uksega professionaalne sügavkülmik, sobiv GN 2/1 mahutavusega toodetele.
- Energiaklass minimaalselt D või energiatõhusam.
- Kambri maht vähemalt 967 liitrit.
- Töötemperatuur vähemalt vahemikus –22 °C kuni –18 °C.
- Isolatsioon vähemalt 60 mm; digitaalne juhtimine ja sisevalgustus.
- Lukustatavad uksed; automaatne sulatus; reguleeritavad jalad.
- Külmaine R290; elektritoide 230 V / 1N;
- Aastane energiatarbimine maksimaalselt 4500 kWh.
- Välismõõtudega minimaalselt 1300 × 700 × 2000 mm.

5. Transport, hoonesisene teisaldamine ja paigaldamine

Pakkuja on kohustatud omal kulul tagama kõigi seadmete transpordi paigalduskohta, mahalaadimise, hoonesisese teisaldamise, paigaldamise, töökorda seadmise ning pakendite äraveo. Seadmete üleandmine üksnes hoone välisuksel või laadimisalal ei ole lubatud.

Tamsalu Kooli kööki tarnitavad kaks sügavkülmakirstu tuleb viia trepist alla keldrikorrusel asuvasse kööki. Pakkuja peab arvestama treppide, ukseavade, liikumisteede ja võimalike tõstmispiirangutega ning tagama selleks vajaliku tööjõu, tõste- ja teisaldusvahendid ning ohutu töökorralduse. Kõik kulud peavad sisalduma pakkumuse hinnas; eraldi lisatasu ei maksta.

Vajaduse korral saab pakkuja eelneval kokkuleppel objektidega tutvuda. Seadmete ja hoone kahjustamise vältimine ning enda tegevusega põhjustatud kahjustuste kõrvaldamine on pakkuja kohustus.

6. Tööde korraldus ja vastuvõtmine

- Tarne- ja paigaldusaeg kooskõlastatakse eelnevalt köögi esindajaga, et võimalikult vähe häirida köögi tööd.
- Paigaldus hõlmab seadmete ettenähtud kohta asetamist, olemasoleva sobiva elektriühendusega ühendamist ning töökorra kontrolli; ehituslikud või elektripaigaldise ümberehitustööd ei kuulu hanke esemesse, kui neid pole eraldi kokku lepitud.
- Üleandmisel antakse üle eestikeelsed kasutus- ja hooldusjuhendid või eestikeelne vajalik kasutusinfo, garantiitingimused ning seadmete tootja- ja mudeliandmed.
- Hankija võtab seadmed vastu pärast koguste, tehniliste näitajate ja töökorras oleku kontrolli.

7. Tööde tähtaeg ja garantii

Kõik seadmed tuleb tarnida, paigaldada ja anda kasutusvalmina üle nelja nädala jooksul lepingu sõlmimisest. Garantii kestab vähemalt 24 kuud vastuvõtmisest ning hõlmab garantiijuhtumi kõrvaldamiseks vajalikke töid ja kulusid.